แบบ บก.๐๑

# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

**๑. ชื่อโครงการ** ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๙ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

**๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลครน

**๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร** จำนวน ๒๙๒,๐๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

**๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)** - งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว
ความลึก ๑๐๐ - ๑๕๐ เมตร
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ครน กำหนด)

**๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๓๐๓,๙๓๐ บาท (สามแสนสามพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)

**๖. บัญชีประมาณการราคากลาง**

- สรุปผลการประมาณการราคากลาง แบบ ปร.๖ จำนวน ๑ หน้า
- แบบสรุปค่างาน แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ หน้า
- ราคากลาง แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ หน้า

**๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ นายพงศ์ศักดิ์ เอียดพล ประธานกรรมการ
๗.๒ นายพิชาพัฒน์ ชูนาค กรรมการ
๗.๓ นายนพฤทธิ์ นุ้ยไซล่า กรรมการ
๗.๔ นางสาวศิริกัญญา ศุภมิตร กรรมการ/เลขานุการ

# สรุปผลการราคากลางงานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว

**ประเภท** : งานขุดเจาะบ่อบาดาล
**ชื่อโครงการ** : โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9
**สถานที่ก่อสร้าง** : หมู่ที่ 9 บ้านเขาหลัก ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
**หน่วยงาน** : องค์การบริหารส่วนตำบลครน
**ประมาณราคาตามแบบ** ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
**ประมาณราคาตามแบบ** ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
**ประมาณราคาเมื่อ** 22 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1 | งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 100 - 150 เมตร จำนวน 1 แห่ง | 303,930.00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | รวมเป็นเงินประมาณการค่าก่อสร้างทั้งสิ้น | 303,930.00 | |
| | **ตัวอักษร** **(สามแสนสามพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)** | | |

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายพงศ์ศักดิ์ เอียดพล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายพิชาพัฒน์ ชูนาค)
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายนพฤทธิ์ นุ้ยไชล่า)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวศิริกัญญา ศุภมิตร)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

# แบบสรุปค่างาน

**ส่วนราชการ :** องค์การบริหารส่วนตำบลครน

**ชื่อโครงการ :** โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9

**งานก่อสร้าง :** งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว

**สถานที่ก่อสร้าง :** หมู่ที่ 9 บ้านเขาหลัก ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

**ประมาณราคาตาม** แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

**ประมาณราคาเมื่อ** 22 ตุลาคม 2569

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างาน รวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F/ Vat | ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด Ø 6" ความลึก 100 - 150 เมตร** | | | | |
| | 1.1 ค่าก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ขนาด Ø 6" โดยใช้ท่อ PVC. ชั้น 13.5 มอก.17-2532 ตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล | 241,359.93 | 1.0000 | 241,359.93 | ราคากลางสำนักงบประมาณ |
| | 1.2 ค่าทดสอบปริมาณน้ำบาดาล แบบปกติ 10 ชั่วโมง (Pumping Teast 10 hr.) | 10,870.35 | 1.0000 | 10,870.35 | ราคากลางสำนักงบประมาณ |
| | 1.3 งานติดตั้งเครื่องสูบไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) ขนาดมอเตอร์ 2.0 แรงม้า 220 V.AC พร้อมอุปกรณ์ | 48,600.00 | 1.0000 | 48,600.00 | ราคากลางสำนักงบประมาณ |
| | 1.4 งานติดตั้งชุดฝาปิดปากบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 4 - 6 นิ้ว | 3,100.00 | 1.0000 | 3,100.00 | |
| | **รวมค่างานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลต่อแห่ง** | **เป็นเงิน** | | **303,930.28** | |
| | | **สรุปเป็นราคา** | | **303,930.00** | |
| | | **ตัวอักษร (สามแสนสามพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)** | | **303,930.00** | |

# ราคากลางงานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว

**ส่วนราชการ** : องค์การบริหารส่วนตำบลครน

**ชื่อโครงการ** : โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9

**งานก่อสร้าง** : งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว

**สถานที่ก่อสร้าง** : หมู่ที่ 9 บ้านเขาหลัก ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

**ราคาน้ำมัน บาท/ลิ** 43.97

**ประมาณราคาเมื่อ** 22 ตุลาคม 2569

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | ราคาต่อหน่วย (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | | |
| 1 | **งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด Ø 6" ความลึก 100 - 150 เมตร** | | | | | | | | |
| | 1.1 ค่าก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ขนาด Ø 6" โดยใช้ท่อ PVC. ชั้น 13.5 มอก.17-2532 ตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล | 1.00 | บ่อ | 241,359.93 | 241,359.93 | - | - | 241,359.93 | ราคากลางสำนักงบประมาณ |
| | 1.2 ค่าทดสอบปริมาณน้ำบาดาล แบบปกติ 10 ชั่วโมง (Pumping Teast 10 hr.) | 1.00 | บ่อ | 10,870.35 | 10,870.35 | - | - | 10,870.35 | ราคากลางสำนักงบประมาณ |
| | 1.3 งานติดตั้งเครื่องสูบไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) ขนาดมอเตอร์ 2.0 แรงม้า 220 V.AC พร้อมอุปกรณ์ | 1.00 | ชุด | 48,600.00 | 48,600.00 | - | - | 48,600.00 | ราคากลางสำนักงบประมาณ |
| | 1.4 งานติดตั้งชุดฝาปิดปากบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 4 - 6 นิ้ว | 1.00 | ชุด | 3,100.00 | 3,100.00 | - | - | 3,100.00 | ราคากลางสำนักงบประมาณ |
| | **รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล** | | | | | | | 303,930.28 | |
| | **รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล** | **ต่อแห่ง** | | | | | | 303,930.28 | |


# โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9

# ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 100-150 เมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลครน

ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ตามแบบ กองมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 256๕




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| องค์การบริหารส่วนตำบลครน<br>ตำบล : ครน<br>อำเภอ : สวี<br>จังหวัด : ชุมพร | โครงการ : ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 | มาตราส่วน : | นายพิชาพัฒน์ ชูนาค<br>จนท.จัดทำแบบรูปรายการ | นางสมสุข รัตนพันธุ์<br>หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | เลขที่แบบ |
| | แบบแสดง : แผนที่สังเขป | วัน/เดือน/ปี : 20 ตุลาคม 2569 | | | |
| | | CAD FILE : | นายพงศ์ศักดิ์ เอียดพล<br>ผู้อำนวยการกองช่างกองช่าง | นายบุญชวน กายสะอาด<br>นายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน | แผ่นที่ 2 |